Orçamento JCBattisti – 15/26 1 Joinville, 22 de abri de 2026

A/C
Edifício Belvedere
Rua Tijucas, 339 – América - Joinville/SC

A/C: Síndica Diane

ORÇAMENTO

RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE REVESTIMENTO E RECOMPOSIÇÃO DA BORDA ESTRUTURAL DA PISCINA

1. Escopo dos Serviços:

O trabalho consiste execução de serviços de recuperação do sistema de revestimento e recomposição da borda estrutural da piscina do Ed Belvedere localizado na Rua Tijucas, 339 – América em Joinville/SC.

2. Detalhamento do escopo:

2.1 Referencial Técnico e Normativo:

ABNT NBR 6118; ABNT NBR 14931; ABNT NBR 7200; ABNT NBR 13749; ABNT NBR 15575; ABNT NBR 9575/9574.

2.2 Diagnóstico Técnico (Preliminar)

Desagregação do reboco, perda de aderência, fissuração e infiltração.

2.3 Metodologia Executiva

Preparação, demolição controlada, tratamento do substrato, recomposição com chapisco, tela galvanizada e reboco técnico, instalação de pingadeira e guarda-corpo, acabamento final e limpeza.

2.4 Controle Tecnológico e Qualidade

Controle de aderência, traço, inspeção e acompanhamento técnico.

2.5 Escopo Incluso

Mão de obra, materiais, equipamentos e gestão técnica.

2.6 Escopo Não Incluso

Impermeabilização, ensaios laboratoriais e intervenções não previstas.

2.7 Premissas Operacionais

Disponibilização de água, energia, espaço e sanitário.

9. PRAZO

A definir.

3. Prazo dos Serviços:

- A definir através de cronograma de obra.

4. Preço dos Serviços

Valor total dos serviços: **R$ 105.600,00 (cento e cinco mil e seiscentos reais)**.

Notas:

1) *A execução parcial do escopo deverá ser acordada entre as partes previamente antes da aprovação do orçamento.*

5. Forma de Pagamento

15% na assinatura do Contrato;

Saldo a Combinar.

6. Validade da Proposta

A presente proposta tem validade de 30 dias.

7. Considerações Finais

Sujeito a ajustes conforme patologias ocultas.

Atenciosamente,



Jean Carlos Battisti
JCBattisti Engenharia Ltda

8. Autorização dos Serviços Descritos Acima

Estando entendido todos os itens dispostos nesta proposta, firmo o presente e autorizo a execução dos serviços.

_____

Nome:

CPF:

Data: _____ / _____ / 2026


Simulação com remoção da parte da parede que tem problema construtivo
e instalação de guarda corpo de vidro.


Imagem situação atual (como era antes do desplacamento)

Recomendação técnica do novo local da cascata, para não precisar furar a impermeabilização do paredão